



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
(โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกปลักยาว-บ้านนายดัด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกปลักยาว-บ้านนายดัด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง โดยทำการเกรด,เกลี่ยถนนพร้อมถมดิน กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๘๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยและถมหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๔๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ย รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทองกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง ราคางบประมาณเป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาและเห็นชอบการกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาการก่อสร้าง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในประมาณการราคาการก่อสร้างตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ก

(นายกาแมน สมอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านโคกปลักยาว-บ้านนายตัด ม.๑ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงถนนสายบ้านโคกปลักยาว-บ้านนายตัด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง โดยทำการเกรด,เกลี่ยถนนพร้อมถมดินกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยและถมหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยรายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบ อบต.โพธิ์ทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทองจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ ประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์
 - ๖.๒ นายนิรันดร์ โต๊ะดำ
 - ๖.๓ นายณัฐพัชร์ ไอศถาณุเคราะห์

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกปลักยาว - บ้านนายัดดี หมู่ที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ความยาว รวม 400 ม. ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 9 ส.ค. 59 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับปรุงถนนเดิม	ตร.ม.	1,400.00	3.50	4,900.00	1.3347	6,540.03	6,540.03
2	งานดินถม	ลบ.ม.	280.00	154.90	43,372.00	1.3347	57,888.61	57,888.61
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	140.00	458.62	64,206.80	1.3347	85,696.82	85,696.82
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00
						TOTAL	115,978.80	153,000.00

ราคากลาง หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

ผู้
พจนที่พงหมด 1,400.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย 109.29 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิรันดร์ ไช้ดำ)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคาที่เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกปลักยาว - บ้านนายัดดี หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช



เห็นชอบ

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายกาแมน สมาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	65.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 16 กม.	=	69.90 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	134.90 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มนกอง+ปรับเกลี่ย	=	20.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	154.90 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	154.90 บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	230.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 55 กม.	=	232.15 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	462.15 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มนกอง+ปรับเกลี่ย	=	20.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	482.15 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	482.15 บาท/ลบ.ม.