




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง  
(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนสายหน้ามัสยิดบ้านยางด้วน หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง)

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนสายหน้ามัสยิดบ้านยางด้วน หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง งบประมาณ ๘๙๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจึงประกาศใช้ราคากลาง (ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง) ของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายกาแมน สมมาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนสายหน้ามัสยิด บ้านยางด้วน หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 893,000.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนสายหน้ามัสยิด บ้านยางด้วน หมู่ที่ 7 กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 เมตร ยาว 285 เมตร ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 864,000.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 1) นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์
  - 2) นายนิรันดร์ ไต่ดำ
  - 3) นายณัฐพัชร โอสธานุเคราะห์

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ชื่อโครงการ      ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนสายหน้ามัสยิด บ้านยางดวน หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  
 กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 285 เมตร  
 หน่วยงานดำเนินการ      องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ตามแบบเลขที่      ท 2 - 13  
 ประมาณการตามแบบ      ปร.4      จำนวน      1      แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่      18 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	673,642.87	1.2782	861,050.32	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500	1.0700	3,745.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				864,795.32	ระยะเวลาก่อสร้าง
ปรับยอดคิดเป็นเงินประมาณ				864,000.00	60 วัน
(ตัวอักษร)		แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

.....  
 ( นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ )      ( นายนิรันดร์ ไต่เต๋า )      ( นายณัฐพัชร ใสสถานเคราะห์ )  
 ประธานกรรมการ      กรรมการ      กรรมการ

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนสายหน้ามัสยิด บ้านยางดวน หมู่ที่ 7

..... เห็นชอบ      ..... อนุมัติ  
 ( นายสมชาย มีทรัพย์ )      ( นายกาแมน สมมาต )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนสายหน้ามัสยิด บ้านยางด้วน หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 0.40 ม. ท้องคูลึก 0.50 เมตร ยาว 285 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561

ประมาณการตามแบบเลขที่ ท 2 - 13

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินซุด - ดินถม	177	ลบม.	-	-	99	17,523.00	17,523.00
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11	ลบม.	1,859.81	20,457.91	398	4,378.00	24,835.91
3	ทรายหยาบรองพื้น	23	ลบม.	199.75	4,594.25	99	2,277.00	6,871.25
4	คอนกรีต โครงสร้าง 240 KSC	97	ลบม.	2,065.42	200,345.74	306	29,682.00	230,027.74
5	ไม้แบบ	160	ลบฟ.	532.71	85,233.60	115	18,400.00	103,633.60
6	เหล็กกลม Ø 6 มม.	1,773	กก.	24.20	42,906.60	4.10	7,269.30	50,175.90
7	เหล็กกลม Ø 9 มม.	3,839	กก.	22.00	84,458.00	4.10	15,739.90	100,197.90
8	เหล็กฉาก L50 X 50 X 4 มม.	386	เส้น	204.00	78,744.00	10	3,860.00	82,604.00
9	ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	25	ท่อน	860.75	21,518.75	10	250.00	21,768.75
10	ตะปู	356	กก.	53.70	19,117.20	-	-	19,117.20
11	ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	57.94	8,285.42	-	-	8,285.42
12	วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.	2	ท่อน	1,295.79	2,591.58	-	-	2,591.58
13	งานปรับปรุงผนังคอนกรีต	8.1	ตร.ม.	480.00	3,888.00	-	-	3,888.00
14	งานเทพื้นคอนกรีต	6.0	ตร.ม.	353.77	2,122.62	-	-	2,122.62
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					574,263.67		99,379.20	673,642.87
ยอดยกไป ปร.5								